

## Tipps / Hinweise:

Aufstellung von Siebau-Produkten an oder in der Nähe von Gebäuden. **Bezugspunkte**

### Bitte beachten Sie:

Viele Siebau-Produkte können auch direkt an einem Haus, etc. aufgestellt werden. Um eine korrekte Anfertigung zu gewährleisten sind bei der Maßaufnahme unbedingt u.a. nachstehende Inhalte zu beachten. Sofern das Haus bereits fertiggestellt wurde, ist ein Foto des Hauses mit Übermittlung der Auftragsdaten zwingend erforderlich.

Sollte ein Aufmaß während der Rohbauphase erfolgen, muss zwingend die Stärke des späteren Wandbelages (Außenputz, Dämmplatten, Wärmedämmverbundsystem WDVS, etc.) in Summe beachtet werden.

**Beispiel: Außenkante Rohbauwand + WDVS + Putzmatten + Außenputz**

Wichtig bei der Angabe der einzelnen Elemente sind auch die jeweiligen Bezugspunkte.

Beispielhaft sind hier einige Positionen / Bezugspunkte aufgeführt, die unbedingt beachtet werden müssen. Art und Anzahl kann je nach Örtlichkeit natürlich variieren.

